

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZAPLANOWANYCH NA 2019 r.**

1. Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu

W ramach zadania realizowanego z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych wykonano rozbudowę ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o łącznej długości 315,00 m, w tym m.in.:

- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm,
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5cm,
- pobocza żwirowe z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 10 cm,
- wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm o szerokości zmiennej dostosowanej do potrzeb właścicieli posesji,
- podbudowę pod wjazdami z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- próg zwalniający płytowy z wyniesionym przejściem dla pieszych (z gotowych elementów gumowych),
- ustawiono obrzeża betonowe 6x20cm oraz 8x30cm i krawężniki betonowe 15x30cm,
- wykonano zieleńce poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą.

We wrześniu br. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska)

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej zostanie zrealizowane do końca 2019 r.

3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - Nr ewidencyjny działki 2517/1

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę ulicy Sienkiewicza – nr ewid. działki 2517/1 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na łącznej długości 120 m. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. przez Wykonawcę wyłonionego na podstawie zapytania ofertowego.

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Radziszewo Stare

Zadanie jest realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 673,00 m, położonej w obrębie Trzaski i Radziszewo Stare. Zadanie zostanie rozliczone w IV kwartale br.

5. Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu

W ramach zadania realizowanego z udziałem środków Funduszy Dróg Samorządowych w miesiącu wrześniu rozpoczęto rzeczową realizację zadania przez Wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

6. Utwardzenie poboczy w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108872B we wsi Czaje Bagno (środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno)

Zadanie jest w trakcie realizacji w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno i zostanie zakończone w IV kwartale 2019 r.

7. Budowa przepustu drogowego we wsi Pobikry na rzece Kukawka w ciągu gruntowych dróg gminnych Nr ewid. 109 i 158 (środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry)

Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pobikry.

8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (środki Fund. Sołeckiego: wsi Przybyszyn - 10.000 zł oraz wsi Kosiorki i Gaj)

Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania nastąpi w IV kwartale 2019 roku.

9. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych

W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości o nr ewidencyjnym 2125/1 o pow. 0,0697 ha przejętej przez Gminę Ciechanowiec pod poszerzenie pasa drogowego - ul. Wspólnej w Ciechanowcu oraz o nr 2986/2 przejętej przez Gminę Ciechanowiec pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej - ul. Wińskiej w Ciechanowcu.

10. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowego budowy budynku usługowego na potrzeby Ciechanowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2869 i 2870 w Ciechanowcu oraz opracowano dokumentację aplikacyjną dotyczącą wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności na budowę inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu w ramach poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ww. programu. Planowana inwestycja przewiduje budowę budynku (powierzchnie usługowo – handlowe pod wynajem dla przedsiębiorców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą).

11. Przebudowa placu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu

Realizacja rzeczowa zadania polegająca m.in. na utwardzeniu terenu kostką brukową betonową, wykonaniu ogrodzenia, wykonaniu murków ozdobnych, montażu trzech lamp oświetleniowych, montażu 4 szt. elementów siłowni plenerowej tj. orbitek, biegacz, poręcze, drążek, montażu ławeczek, wykonaniu nasadzeń krzewów, drzew wieloletnich, urządzeniu klombów i trawników została zrealizowana w I półroczu 2019 r. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Rozliczenie zadania z Instytucją Zarządzającą nastąpi w IV kwartale br., po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową

12. Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu

W ramach zadania został wykonany audyt energetyczny budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, stanowiącej niezbędny załącznik do wniosku o ubieganie się o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z realizacją zadania w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zmianą pokrycia dachowego, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz gruntowej pompy ciepła, dokumentacja aplikacyjna dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację rzeczową zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony.

13. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu

Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana została na 2019 r. Na rzeczową realizację zadania w sierpniu br. został ogłoszony trzeci przetarg nieograniczony z terminem realizacji w IV kwartale 2019 r. W celu podpisania umowy z wykonawcą, który w wyniku oceny złożonych ofert uzyskał najwięcej punktów i zaoferowała realizację zamówienia za 501.538,13 zł, konieczne jest zwiększenie środków finansowych (wkładu własnego) na ww. inwestycję. Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zakres rzeczowy projektu polegał będzie na częściowym zagospodarowaniu działki o nr geod. 2928 i dotyczy utwardzenia części terenu kostką brukową betonową, budową placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, bieżni sportowej, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową oraz wymiany części ogrodzenia łącznie z montażem bramy wjazdowej i bramki.

14. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu

Na realizację rzeczową zadania (wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej) został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony. Termin rzeczowej realizacji zadania został przesunięty do 29 maja 2020 r. Zadanie realizowane jest w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w przypadku RPOWP 2014-2020 rozumiany jako typ projektu nr 10 – (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

15. Budowa sieci wodociągowej (w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu)

W ramach zadania PRK FARE na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonało budowę odcinka sieci wodociągowej \varnothing 110 w ul. Szerokiej o łącznej długości 80,0 m. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

16. Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca

W ramach zadania została wykonana dokumentacja aplikacyjna (wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności) projektu „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ciechanowiec” w ramach działania 6.2. Ochrona wody i gleb Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na sieć kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu w ulicach: Sosnowa, Świerkowa, Kuczyńska (do Arkadii), Drohicka, Wspólna, Spółdzielcza, Wierzbowa, Szeroka.

17. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności inwestycji po ogłoszeniu naboru i opracowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy inwestycji polegać będzie na budowie hali na odpady komunalne, w tym do segregacji, zakupie urządzeń do sortowania i przetwarzania odpadów oraz zakupie samochodu do wywożenia odpadów z terenu Gminy Ciechanowiec.

18. Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec - (§ 6057 i § 6059) – 2.014.350,71 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zostało zrealizowane w 2018 r. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2019 r. po dokonaniu w styczniu br. odbioru końcowego zadania. W ramach inwestycji wykonano pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego instalację 126 sztuk zestawów kolektorów słonecznych próżniowych służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Ciechanowiec (59 zestawów na terenie wiejskim, 67 zestawów na terenie miasta), w tym: 73 szt. instalacji kolektorów słonecznych próżniowych i zasobnika c.w.u.250 l, 37 szt. instalacji kolektorów słonecznych próżniowych i zasobnika c.w.u.300 l, 16 szt. instalacji kolektorów słonecznych próżniowych i zasobnika c.w.u.400 l. Realizacja zadania zamknęła się w kwocie 2.014.350,71 zł, z czego wydatki kwalifikowalne stanowią 1.770.048,90 zł, a wartość dofinansowania wynosi 1.150.531,78 zł.

19. Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec

W ramach zadania wykonano kopie map zasadniczych nieruchomości związanych z realizacją instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy Ciechanowiec i dokumentację aplikacyjną dotyczącą złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności i dokumentacją projektowo kosztorysową na projekt pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec” w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu planuje się montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach stanowiących własność gminy, tj.: w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, w Szkole Podstawowej w Lempicach,

w podległym zakładzie budżetowym PRK FARE w Ciechanowcu, w Przedszkolu, w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz w budynku OSP w Ciechanowcu.

20. Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności inwestycji po ogłoszeniu naboru i opracowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

21. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu

W ramach zadania w II półroczu 2019 r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna na realizację rzeczową inwestycji. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

22. Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (zalew w Ciechanowcu)

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno użytkowy związany z realizacją projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” oraz dokumentację aplikacyjną dotyczącą studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „**Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia**” w ramach działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z oświetleniem, ścieżkami, kładkami i bulwarami na zalewem w Ciechanowcu i obszarach przyległych,

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
[Podpis]
mgr inż. Marzena Kendzierska

Ponadto w roku bieżącym wykonano:

- rozbiórkę muru oporowego na działce nr 2222 (wjazd na parking Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu), mur z bloków betonowych ozdobnych wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni bitumicznej drogi wjazdowej, wyprofilowanie terenu włącznie z nasadzeniem kwiatów ozdobnych;
- roboty remontowe pomieszczeń (dawna biblioteka publiczna) na parterze budynku administracyjnego UM w Ciechanowcu, roboty rozbiórkowe ścian działowych, wymurowano nowe ściany, zerwano posadzki z płytek PCV, ułożono posadzki z płyt ceramicznych typu GRES, wykuto dodatkowe otwory drzwiowe, pomalowano ściany i sufity, zaadaptowano pomieszczenie na pokój socjalno-gospodarczy na potrzeby sprzątaczek, wykonano prace związane z wymianą instalacji elektrycznej i teleinformatycznej włącznie z instalacją gniazd elektrycznych i teleinformatycznych w nowych lokalizacjach;
- utwardzenie kostką brukową betonową terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, przy ul. 11 Listopada (utwardzenie terenu kostką betonową gr. 8 cm układaną na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem);
- utwardzenie placu manewrowego z budową miejsc postojowych w ciągu pasa drogowego drogi gminnej Nr 108868B w miejscowości Łempice - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na miejscach parkingowych na podsypce cementowo-piaskowej ok. 90m² i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
- remont budynku mieszkalnego (dla repatriantów) przy ul. Jana Pawła II 10 w Ciechanowcu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wod.-kan, c.o., zagospodarowano wnętrze budynku wykonując pomieszczenie łazienki z wyposażeniem, kotłowni z montażem kotła olejowego, trzech pokoi i kuchni włącznie z wyposażeniem wnętrza. Wykonano termoizolację ścian zewnętrznych oraz wykończenie deską elewacyjną. Teren przy budynku utwardzono kostką brukową betonową.

**KIEROWNIA
REFERATU INWESTYCJI**

mgr inż. Marzena Kendzierska